

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประเภทงาน งานถนน
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย พรตะเคียน - มาบอำมฤต ขนาดกว้าง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร
 หนา 0.15 ม. พื้นที่ดำเนินการทั้งหมด 720.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบและรายการที่ อบต.สลุยกำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมทางหลวงชนบท
 แบบเลขที่.....
 ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
 แผ่นที่.....
 ประมาณราคาโดย นางสาวไรรัตน์ ทองคำ ประมาณการเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		1.3074	-	ระยะเวลาดำเนินการ
2	ประเภทงานทาง	353,774.80	1.3822	488,987.53	30 วัน
3	ประเภทงานชลประทาน		1.3563	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		1.2782	-	
5	ประเภทงานไม้พิจารณาราคา				
6	ป้ายโครงการ			-	
	* ป้ายขณะดำเนินการ (ป้ายชั่วคราว)	2,000.00	-	2,000.00	
	* ป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	3,000.00	-	3,000.00	
เงินไข	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	เงินค่าดำเนินการ 0 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , ค่าดำเนินการ % , ค่ากำไร %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			493,987.53	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ขอทำงานประมาณ)			493,000.00	
	(ตัวอักษร) (สีสันเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)				
ขนาดหรือเนื้อที่		720.00	ตารางเมตร		
เฉลี่ยราคาประมาณ		684.72	บาท / ตารางเมตร		

- คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง เหมาะตามโครงการ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง
 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสลุย เลขที่/2561 ลงวันที่..... เดือน...กุมภาพันธ์...พ.ศ. 2561...
 คณะกรรมการราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายสุเทพ ร่องเดช) ปลัด อบต.สลุย

ประมาณการโดย.....ผช.นายช่างโยธา
 (นางสาวไรรัตน์ ทองคำ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายสมโชค จางบัว) นิติกร

ตรวจ.....นายช่างโยธา รักษาการ
 (นายพิสิษฐ์ จันทุม) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายพิสิษฐ์ จันทุม) นายช่างโยธา

เห็นชอบ.....ปลัด อบต.
 (นายสุเทพ ร่องเดช)

(ลงชื่อ).....ผู้สั่งจ้าง
 (นายปรีดา หิมทอง)

อนุมัติ.....นายก อบต.
 (นายปรีดา หิมทอง)
 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (นางสาวศณิสรา เพ็ชรหนัก)
 (นางสมใจ สมพงษ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
 (นางสาวศณิสรา เพ็ชรหนัก)

(ลงชื่อ).....พยาน
 (นางสมใจ สมพงษ์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย พรตะเคียน - มาบอำมฤต ขนาดกว้าง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 ม.
พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 720.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบและรายการที่ อดต.สสยกำหนด

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ต.สสย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการบริหารส่วนตำบลท่าแซะ

แบบเลขที่

คำนวณราคาโดย นางสาวอุไรรัตน์ ทองคำ ผู้ช่วยนายช่างโยธา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานขุดรื้อคันทางเดิมพร้อมบดทับ	720.00	ตร.ม.	11.16	8,035.20	1.3822	15.43	11,106.25
	1.2 งานทรายหยาบรองพื้นทาง หนา 0.05 ม.	36.00	ลบ.ม.	795.75	28,647.00	1.3822	1,099.89	39,595.88
2	งานโครงสร้างทางและผิวทาง							
	2.1 งานผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 มม. (240 ks	108.00	ลบ.ม.	2,381.25	257,175.00	1.3822	3,291.36	355,467.29
	2.2 ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป wire mash ขนาด Ø 4 มม. @ 0.10 X 0.30 ม.	720.00	ตร.ม.	40.00	28,800.00	1.3822	55.29	39,807.36
	2.3 EXPANSION JOINT (รอยต่อเพื่อขยายตามข	-	เมตร	217.00	-	1.3822	299.94	-
	2.4 CONTRACTION JOINT (รอยต่อเพื่อหดตามข	57.60	เมตร	213.00	12,268.80	1.3822	294.41	16,957.94
	2.5 LONGITUDINAL JOINT (รอยต่อตามยาว)	120.00	เมตร	57.00	6,840.00	1.3822	78.79	9,454.25
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางหินคลุก	10.00	ลบ.ม.	674.32	6,743.20	1.3822	932.05	9,320.45
4	งานไม้แบบ							
	4.1 ไม้แบบและคร่า คิดตามความยาว 2 ข้าง	240.00	ตร.ม.	21.94	5,265.60	1.3822	30.33	7,278.11
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ							
	5.1 ป้ายก่อนดำเนินการก่อสร้าง	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	1,500.00	1,500.00
	5.2 ป้ายหลังดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00
								493,487.53
				ค่างานต้นทุน	353,774.80		TOTAL	493,487.53
j	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					=		353,774.80
k	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง					=		1.3822
l	รวมค่างานก่อสร้าง					=		488,987.53
m	ป้ายโครงการ					=		5,000.00
n	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น					=		493,987.53
	คิดเป็นเงินประมาณ			(สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)		=		493,000.00
ขนาดหรือพื้นที่						=	720.00	ตร.ม.
ราคาเฉลี่ยประมาณ						=	684.72	บาท/ตร.ม.