

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายหน้าเขา – ประทีป หมู่ที่ 1 ตำบลสลุย อำเภอบ้านแหลม  
จังหวัดชุมพร  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 400,000.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายหน้าเขา – ประทีป หมู่ที่ 1 ขนาด 1.80x1.80 เมตร จำนวน  
2 ช่องทาง ตามปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย กำหนด เป็นเงิน 400,000.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2560 เป็นเงิน 400,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง  
5.1 แบบ ปร.4  
5.2 แบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  1. นายสุเทพ รอดเดช ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็น ประธานกรรมการ
  2. นางสาวสุภาพร ทองคำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เป็น กรรมการ
  3. นายพิสิษฐ์ จันทุม ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประเภทงาน ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม  
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 1.80 \* 1.80 ม. ยาว 7.00 ม. จำนวน 2 ช่องทาง  
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายประทีป - หน้าเขา หมู่ที่ 1 ตำบลสลูย์ อำเภอแฉะ จังหวัดชุมพร  
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสลูย์  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมทางหลวงชนบท  
 แบบเลขที่.....  
 ปริมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น  
 แผ่นที่.....  
 ประมาณราคาโดย นางสาวอุไรรัตน์ ทองคำ  
 ประมาณการเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560

| ลำดับที่ | รายการ                                             | ค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน | FACTOR<br>F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด | หมายเหตุ          |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 1        | ประเภทงานอาคาร                                     |                          | 1.3074      |                    | ระยะเวลาดำเนินการ |
| 2        | ประเภทงานทาง                                       |                          | 1.3822      |                    | 60 วัน            |
| 3        | ประเภทงานชลประทาน                                  |                          | 1.3563      |                    |                   |
| 4        | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม                        | 312,882.38               | 1.2782      | 399,926.25         |                   |
| 5        | ประเภทงานไม่พิจารณาราคา                            |                          |             |                    |                   |
| 6        | ป้ายโครงการ                                        |                          |             | -                  |                   |
|          | * ป้ายขณะดำเนินการ (ป้ายชั่วคราว)                  | 2,000.00                 | -           | 2,000.00           |                   |
|          | * ป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ                  | 2,000.00                 | -           | 2,000.00           |                   |
| เงื่อนไข | เงินประกันผลงานหัก 0 %                             |                          |             |                    |                   |
|          | เงินค่าดำเนินการ 0 %                               |                          |             |                    |                   |
|          | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , ค่าดำเนินการ % , ค่ากำไร % |                          |             |                    |                   |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %                                |                          |             |                    |                   |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น                     |                          |             | 403,926.25         |                   |
|          | คิดเป็นเงินประมาณ ( ขอทำงานประมาณ )                |                          |             | 400,000.00         |                   |
|          | ( ตัวอักษร ) ( สี่แสนบาทถ้วน )                     |                          |             |                    |                   |
|          | ขนาดหรือเนื้อที่                                   | -                        |             | ตารางเมตร          |                   |
|          | เฉลี่ยราคาประมาณ                                   | -                        |             | บาท / ตารางเมตร    |                   |

- คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง เหมาะตามโครงการ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง  
 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสลูย์ เลขที่ 328/2560 ลงวันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560  
 คณะกรรมการราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 (นายสุเทพ รอดเดช) ปลัด อบต.สลูย์

ประมาณการโดย.....ผ.ช.นายช่างโยธา  
 (นางสาวอุไรรัตน์ ทองคำ)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นางสาวสุภาพร ทองคำ) เจ้าพนักงานธุรการ

ตรวจ.....  
 (นายพิสิษฐ์ จันทุม)  
 นายช่างโยธารักษาราชการแทน  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายพิสิษฐ์ จันทุม) นายช่างโยธา

เห็นชอบ.....ปลัด อบต.  
 (นายสุเทพ รอดเดช)

อนุมัติ.....นายก อบต.  
 (นายปรีดา หิมทอง)

ประมาณการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 1.80 \* 1.80 ม. ยาว 7.00 ม. จำนวน 2 ช่องทาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร

สถานที่ ถนนสายประทีป - หน้าเขา หมู่ที่ 1 ตำบลสลุย อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ประมาณราคาตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลสลุยกำหนด

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                             | ปริมาณ | หน่วย | ค่าวัสดุ  |            | ค่าแรง/เครื่องจักร |           | รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|------------|--------------------|-----------|-------------|----------|
|              |                                                                                    |        |       | หน่วยละ   | จำนวนเงิน  | หน่วยละ            | จำนวนเงิน |             |          |
|              | งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม แบบ Multi_Box ขนาด 1.80*1.80 ม. ยาว 7.00 ม. จำนวน 2 ช่อง) |        |       |           |            |                    |           |             |          |
| 1            | งานดินชุด                                                                          | 30.00  | ลบ.ม. | -         | -          | 125.00             | 3,750.00  | 3,750.00    |          |
| 2            | งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc                                                        | 41.90  | ลบ.ม. | 2,046.73  | 85,757.99  | 306.00             | 12,821.40 | 98,579.39   |          |
| 3            | งานคอนกรีตหยาบ                                                                     | 2.86   | ลบ.ม. | 1,962.62  | 5,613.09   | 398.00             | 1,138.28  | 6,751.37    |          |
| 4            | งานเหล็กเสริม                                                                      |        |       | -         | -          | -                  | -         | -           |          |
|              | - RB ขนาด 6 มม.                                                                    | 0.043  | ตัน   | 22,199.24 | 954.57     | 4,100.00           | 176.30    | 1,130.87    |          |
|              | - RB ขนาด 9 มม.                                                                    | 0.996  | ตัน   | 22,314.04 | 22,224.78  | 4,100.00           | 4,083.60  | 26,308.38   |          |
|              | - RB ขนาด 20 มม. (Dowel)                                                           | 0.115  | ตัน   | 23,130.00 | 2,659.95   | 3,300.00           | 379.50    | 3,039.45    |          |
|              | - DB ขนาด 12 มม.                                                                   | 1.632  | ตัน   | 21,412.92 | 34,945.89  | 3,300.00           | 5,385.60  | 40,331.49   |          |
|              | - DB ขนาด 16 มม.                                                                   | 0.741  | ตัน   | 19,733.33 | 14,622.40  | 3,300.00           | 2,445.30  | 17,067.70   |          |
|              | - DB ขนาด 20 มม.                                                                   | -      | ตัน   | 20,564.12 | -          | 3,300.00           | -         | -           |          |
|              | - DB ขนาด 25 มม.                                                                   | -      | ตัน   | 20,284.26 | -          | 3,300.00           | -         | -           |          |
| 5            | ลวดผูกเหล็ก                                                                        | 68.00  | กก.   | 42.06     | 2,860.08   | -                  | -         | 2,860.08    |          |
| 6            | งานไม้แบบ (คิด 50 เปอร์เซนต์ )                                                     | 67.70  | ลบ.ฟ. | 450.00    | 30,465.00  | -                  | -         | 30,465.00   |          |
| 7            | ค่าแรงไม้แบบ                                                                       | 135.40 | ลบ.ฟ. | -         | -          | 133.00             | 18,008.20 | 18,008.20   |          |
| 8            | ไม้ค้ำยันขนาด 4*4 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร                                               | 13.00  | ตัน   | 90.00     | 1,170.00   | -                  | -         | 1,170.00    |          |
| 9            | ตะปูตอกแบบ                                                                         | 33.85  | กก.   | 37.38     | 1,265.31   | -                  | -         | 1,265.31    |          |
| 10           | Joint Filler                                                                       | 5.01   | ตร.ม. | 180.00    | 901.80     | -                  | -         | 901.80      |          |
| 11           | ทรายถมข้าง Box (แน่น)                                                              | 98.28  | ลบ.ม. | 481.85    | 47,356.22  | 99.00              | 9,729.72  | 57,085.94   |          |
| 12           | หินคลุกปรับผิวจราจรหลังท่อลอดเหลี่ยม                                               | 10.00  | ลบ.ม. | 369.70    | 3,697.00   | 47.04              | 470.40    | 4,167.40    |          |
|              | รวมราคาค่าต้นทุนงานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม                                           |        |       |           | 254,494.08 |                    | 58,388.30 | 312,882.38  |          |

ประมาณราคา..........ผช.ช่างโยธา

(นางสาวอุไรรัตน์ ทองคำ)