

ประมาณราคาก่อสร้าง

ป้ายการประปา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหินกูป หมู่ที่ 3 ตำบลสลุย อำเภอท่ากระแนะ จังหวัดชุมพร

แบบเลขที่ 921001

ประมาณการโดย

นายพิสิฏฐ์ จันทุม

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.3 ลบ.ม.	-	-	125.00	37.50	37.50	
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.6 ลบ.ม.	2,057.94	1,234.76	498.00	298.80	1,533.56	
3	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 2"	1 ท่อน	1,188.00	1,188.00			1,188.00	
4	แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 2 มม.	0.5 แผ่น	1,103.00	551.50			551.50	
5	น๊อต dia. 3/8 " ยาว 4 "	6 ตัว	18.00	108.00		500.00	608.00	
6	หัวเสา อลูมิเนียม dia. 2 "	2 ชุด	130.00	260.00			260.00	
7	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	71.00	142.00	35.00	70.00	212.00	
	รวมเงิน			3,484.26		906.30	4,390.56	
	คิดเป็นเงินค่างาน						4,390.00	

ประมาณราคา.....นายช่างโยธาชำนาญการ

(นายพิสิฏฐ์ จันทุม)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหินกูป หมู่ที่ 3 ตำบลสลู้อ อำเภอนาทะ จังหวัดชุมพร

แบบเลขที่

991002

ประมาณการโดย

นายพิสิฏฐ์ จันทุม

เมื่อวันที่

11 พ.ย. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 4.5 มม.	1 แผ่น	2,510.00	2,510.00		1,710.00	2,510.00	
2	เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	165.00	165.00			165.00	
3	เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	205.00	205.00			205.00	
4	เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม.	1 เส้น	189.00	189.00			189.00	
5	เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1 ท่อน	455.00	455.00			455.00	
6	ลูกปิ่น dia. 0.02 ม	2 ชุด	350.00	700.00			700.00	
7	เหล็กแกนตัน Ø 25 มม.	1 ชุด	220.00	220.00			220.00	
8	ลวดสลิง Ø 3/16 นิ้ว	10 ม.	21.00	210.00			210.00	
9	แกลลอนจ. 5 ลิตร	1 ลูก	15.00	15.00	38.00	114.00	15.00	
10	ทาสีน้ำมัน	3 ตร.ม.	71.00	213.00			327.00	
	รวมเงิน			4,882.00		1,824.00	6,706.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						6,700.00	

ประมาณราคา.....นายช่างโยธาชำนาญการ

(นายพิสิฏฐ์ จันทุม)

ประมาณราคาก่อสร้าง

รั้ว-ประตูรั้ว (25X25 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหินกูป หมู่ที่ 3 ตำบลลุดย อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร

แบบเลขที่ 921001

ประมาณการโดย

นายพิสิษฐ์ จันคุ้ม

เมื่อวันที่

11 พ.ย. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. เสาบานประตูรั้ว							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.4 ลบ.ม.	-	-	125.00	50.00	50.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.05 ลบ.ม.	606.98	30.35	91.00	4.55	34.90	
1.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.053 ลบ.ม.	1,857.01	98.42	398.00	21.09	119.52	
1.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.315 ลบ.ม.	1,994.40	628.24	398.00	125.37	753.61	
1.5	เหล็กเสริม	47.61 กก.	19.51	928.87	4.10	195.20	1,124.07	
1.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.7 กก.	42.06	29.44	-	-	29.44	
1.7	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1 1/2"	3 ท่อน	532.71	1,598.13	}	650.00	1,598.13	
1.8	ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน dia. 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	5.25 ตร.ม.	110.00	577.50			577.50	
1.9	ไม้ซุงสักดิบขนาดประตูดia. 1 1/2 นิ้ว	6 ตัว	95.00	570.00			570.00	
1.10	กลอนเหล็กและกุกญแจ	2 ชุด	280.00	560.00			560.00	
1.11	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3 ตร.ม.	78.00	234.00	82.00	246.00	480.00	
1.12	ทาสีน้ำพลาสติก	3 ตร.ม.	90.00	270.00	30.00	90.00	360.00	
1.13	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	71.00	142.00	35.00	70.00	212.00	
1.14	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	1.14 ตร.ม.	582.93	664.54	133.00	151.62	816.16	
1.15	ตะปู	0.2 กก.	45.22	9.04	-	-	9.04	
	รวมเงิน (1)			6,340.00		1,603.00	7,294.00	
	2. เสามุมรั้วต่อ 1 ต้น							
2.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.2 ลบ.ม.	-	-	125.00	25.00	25.00	
2.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.025 ลบ.ม.	606.98	15.17	91.00	2.28	17.45	
2.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.03 ลบ.ม.	1,857.01	55.71	398.00	11.94	67.65	
2.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.14 ลบ.ม.	1,994.40	279.22	498.00	69.72	348.94	
2.5	เหล็กเสริม	29.91 กก.	19.51	583.54	4.10	122.63	706.18	
2.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.4 กก.	42.06	16.82	-	-	16.82	
2.7	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	1.5 ตร.ม.	78.00	117.00	82.00	123.00	240.00	
2.8	ทาสีน้ำพลาสติก	1.5 ตร.ม.	51.00	76.50	30.00	45.00	121.50	
2.9	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	0.57 ตร.ม.	582.93	332.27	133.00	75.81	408.08	
2.10	ตะปู	0.1 กก.	45.22	4.52	-	-	4.52	
	รวมเงิน (2)			1,480.76		475.38	1,956.14	
	เสามุมรั้วคิดเป็นเงินรวม	4 ต้น	1,513.81	6,055.24	475.38	1,901.50	7,956.74	
	รวมเป็นเงิน (1) + (2)			12,395.24		3,504.50	15,899.74	15,890.00

ประมาณราคาก่อสร้าง

รั้ว-ประตูรั้ว (25x25 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหินกูป หมู่ที่ 3 ตำบลสตูล อำเภอกงหรา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

921001

ประมาณการโดย

นายพิสิษฐ์ จันพุ่ม

เมื่อวันที่

11 พ.ย. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	3. รั้ว-เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.)							
3.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	1 ลบ.ม.	-	-	125.00	125.00	125.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.105 ลบ.ม.	2,057.94	216.08	498.00	52.29	268.37	
3.3	ลวดหนาม เบอร์ 12 dia. 2.64 มม.	180 ม.	5.40	972.00	2.00	360.00	1,332.00	
3.4	เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	9 ต้น	290.00	2,610.00	30.00	270.00	2,880.00	
3.5	น๊อต dia. 4 มม.	81 ตัว	12.00	972.00	-	-	972.00	
	รวมเงิน (3)			4,770.08		807.00	5,577.00	ราคา/20 เมตร
	รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินต่อเมตร			238.50		40.35	278.85	ราคาต่อเมตร
	รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินรวม	97 ม.	239.00	23,183.00	40.35	3,913.95	27,096.95	27,090.00
	รวมเงิน 1+2+3			35,773.84		9,828.45	42,347.69	
	คิดเป็นเงินค่างาน						42,347.00	

ประมาณราคา.....นายช่างโยธาชำนาญการ
(นายพิสิษฐ์ จันพุ่ม)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

การประสานท่อระหว่างระบบ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหินกูป หมู่ที่ 3 ตำบลสลู อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร

แบบเลขที่ 911002

ประมาณการโดย

นายพิสิฏฐ์ จันทุม

เมื่อวันที่

11 พ.ย. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	7.5 ท่อน	1,612.00	12,090.00	750.00	5,625.00	17,715.00	
2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	5 ท่อน	2,349.00	11,745.00	1,500.00	7,500.00	19,245.00	
3	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ขึ้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1 ท่อน	44.86	44.86	30.00	30.00	74.86	
4	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	4 ตัว	1,410.00	5,640.00	21,200.00		5,640.00	
5	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	1 ตัว	1,830.00	1,830.00			1,830.00	
6	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	2 ตัว	1,375.00	2,750.00			2,750.00	
7	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	4 ตัว	1,640.00	6,560.00			6,560.00	
8	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 4"	1 ตัว	1,990.00	1,990.00			1,990.00	
9	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	18 ตัว	320.00	5,760.00			5,760.00	
10	สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	1 ตัว	248.00	248.00			248.00	
11	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 4"	1 ตัว	1,970.00	1,970.00			1,970.00	
12	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	22 ตัว	290.00	6,380.00			6,380.00	
13	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	5,600.00	5,600.00			5,600.00	
14	มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 4"	1 ชุด	16,000.00	16,000.00			16,000.00	
15	ก๊อกน้ำทองเหลือง dia 3/4"	1 อัน	320.00	320.00			320.00	
16	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	1 ตัว	178.00	178.00			178.00	
17	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ขึ้น 13.5 dia 3/4"	5 ตัว	8.00	40.00			40.00	
18	ประเก็นยาง dia 3"	22 แผ่น	20.00	440.00			440.00	
19	ประเก็นยาง dia 4"	17 แผ่น	28.00	476.00			476.00	
20	นอตยึดหน้างาน	224 ตัว	20.00	4,480.00			4,480.00	
21	เทปพันเกลียว	20 ม้วน	12.00	240.00			240.00	
	รวมเงิน			84,781.86		34,355.00	97,936.86	
	คิดเป็นเงินค่างาน						97,930.00	

ประมาณราคา.....นายช่างโยธาชำนาญการ

(นายพิสิฏฐ์ จันทุม)