

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเหมืองทอง ตำบลสลูย์ อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสลูย์
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,617,900.- บาท (สามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเหมืองทอง ตำบลสลูย์ อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 2 ป้าย เป็นเงิน 3,617,900.- บาท (สามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 3,617,900.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4
 - 5.2 แบบ ปร.5
 - 5.3 แบบ ปร.6 (ก), (ข)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายสุเทพ รอดเดช ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็น ประธานกรรมการ
 2. นางสาวศนิสา เพ็ชรหนัก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เป็น กรรมการ
 3. นายพิสิษฐ์ จันทุม ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย

ประเภท ระบบประปาหมู่บ้านแบบมีดินขนาดใหญ่

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหมืองทอง หมู่ที่ 5 ตำบลสลุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย

แบบแปลนที่ 1441002.2111100.3111100.412002.9111001-9111002.921001.991002 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง, รายการฯ หั้วไป และ.....

ประมาณราคาคณะแบบ ป.ร.4

จำนวน

27

แผ่น

ประมาณราคามีวันที่

11 พ.ย. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารและงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	2,583,677	1.2673	3,274,293	
2	ประเภทงานชลประทาน	0	1.3445	0	
3	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ	331,250	1.0700	354,437	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงาน	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,914,927		3,628,730.00	
	คิดเพียง			3,617,900.00	
ตัวอักษร	(เงินสามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ลงลายมือชื่อ

ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง อบต.สลุยเลขที่ 333/59 ลงวันที่ 21 เดือน พ.ย. พ.ศ. 2559

ผู้ประมาณราคา.....

(นายพิสิษฐ์ จันทุม)

นายช่างโยธา อบต.สลุย

ตรวจ.....

(นายพิสิษฐ์ จันทุม)

รักษาการฯ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สลุย

เห็นชอบ.....

(นายสุเทพ รอดเดช)

ปลัด อบต.สลุย

อนุมัติ.....

(นายปรีดา ทิมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลุย

.....ประธานกรรมการ

(นายสุเทพ รอดเดช)

ปลัด อบต.สลุย

.....กรรมการ

(นางศนิสา เพ็ชรหนัก)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.สลุย

.....กรรมการ

(นายพิสิษฐ์ จันทุม)

รักษาการฯ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สลุย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย
ประเภท ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหมืองทอง หมู่ที่ 5 ตำบลสลุย อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสลุย

แบบเลขที่ 1141010,2111100,3111030,412003,911001-911002,921001,991002 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทั่วไป และ.....

ประมาณราคาคานแบบ ปร.4

จำนวน 26 แผ่น

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	1.1 รางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001	18,560.00	1.2673	23,521.09	
	1.2 ป้ายการประปา แบบเลขที่ 911001	4,390.00	1.2673	5,563.45	
	1.3 ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 921002	6,700.00	1.2673	8,490.91	
	1.4 ประตู, รั้ว แบบเลขที่ 921001	42,997.00	1.2673	54,490.10	
	1.5 การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911002	97,930.00	1.2673	124,106.69	
	1.6 งานระบบท่อน้ำดิบ รายละเอียดเฉพาะแห่งฯ	65,000.00	1.2673	82,374.50	
	1.7 การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006	53,000.00	1.2673	67,166.90	
	1.8 ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินจำนวน 1 จุด	16,000.00	1.2673	20,276.80	
	1.9 การประสานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ รายละเอียดเฉพาะแห่งฯ	153,000.00	1.2673	193,896.90	
	1.10 ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม./ชม. แบบเลขที่ 1141010	713,000.00	1.2673	903,584.90	
	1.11 ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111100	464,000.00	1.2673	588,027.20	
	1.12 หอดังสูง ขนาดจุ 30 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111030	642,000.00	1.2673	813,606.60	
	1.13 ท่อระบายน้ำ คสล., แผลปูนน้ำ, แผลคึดตั้งตู้คอนโทรล รายละเอียดเฉพาะแห่งฯ	57,000.00	1.2673	72,236.10	
	1.14 ระบบท่อจ่ายน้ำประปา รายละเอียดเฉพาะแห่งฯ	250,100.00	1.2673	316,951.73	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
	รวมเป็นเงิน	2,583,677	1.2673	3,274,293.86	
	คิดเพียง			3,274,000.00	
(ตัวอักษร)		(สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			

ประมาณราคา.....

(นายพิสิษฐ์ จันทุม)

นายช่างโยธาชำนาญการ

ตรวจ.....

(นายพิสิษฐ์ จันทุม)

รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายสุเทพ รองเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสลุย

อนุมัติ.....

(นายปรีดา หิมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลุย

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย

ประเภท ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองทอง หมู่ที่ 5 ตำบลสลุย อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสลุย

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 5 แผ่น

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม	228,000.00	1.0700	243,960.00	
2	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม	53,000.00	1.0700	56,710.00	
3	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารและสารเคมี	37,700.00	1.0700	40,339.00	
4	ค่าจัดหาและส่งมอบเครื่องมือการประปา	8,750.00	1.0700	9,362.50	
5	ค่าจัดหาและส่งมอบเครื่องมือตรวจวัด	3,800.00	1.0700	4,066.00	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
	รวมเป็นเงิน	331,250	1.0700	354,437.50	
	คิดเพียง			354,000.00	
	(ตัวอักษร)	(สามแสนห้าหมื่นสี่พันบาท)			

ประมาณราคา.....

(นายพิสิษฐ์ จันทุม)

นายช่างโยธาชำนาญการ

เห็นชอบ.....

(นายสุเทพ รอดเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสลุย

ตรวจ.....

(นายพิสิษฐ์ จันทุม)

รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ.....

(นายปรีดา หิมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลุย

ประมาณราคาก่อสร้าง รางระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหมืองทอง หมู่ที่ 5 ตำบลสลุย อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร แบบเลขที่ 911001

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณการโดย นายพิสิษฐ์ จันทุม เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
1	ขุดดิน	0.39 ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	48.75	48.75	
2	ทรายหยาบ	0.03 ลบ.ม.	606.98	18.21	91.00	2.73	20.94	
3	คอนกรีต 1:2:4	0.05 ลบ.ม.	1,994.40	99.72	398.00	19.90	119.62	
4	เหล็กเส้นกลม ศก. 9 มม.	2.00 กก.	17.90	35.80	4.10	8.20	44.00	
5	อิฐมอญก่อ 1/2 แผ่น	1.00 ตร.ม.	341.00	341.00	89.00	89.00	430.00	
6	ปูนฉาบเรียบธรรมดา	2.30 ตร.ม.	78.00	179.40	82.00	188.60	368.00	
	รวมเงิน			674.13		357.18	1,031.31	
	งานรางน้ำยาว	18.00 เมตร					18,563.57	
	คิดเป็นเงินค่างาน						18,560.00	

ประมาณราคา.....นายช่างโยธาชำนาญการ

(นายพิสิษฐ์ จันทุม)