

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง หอถังสูงขนาด 30 ม.³ (ไม่คอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหมืองทอง หมู่ที่ 5 ตำบลสลุย อำเภอท่าชนะ จังหวัดชุมพร

แบบเลขที่ 3111030

ประมาณการโดย นายพิสิฏฐ์ จันทุม

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
5.18	เทพื้นเกลียว	24 ม้วน	12.00	288.00			288.00	
5.19	ท่อผ่านผนัง dia 3"	3 จุด	301.25	903.75			903.75	
5.20	ท่อผ่านผนัง dia 4"	1 จุด	421.25	421.25			421.25	
	6. งานปูนฉาบ. ตบแต่ง							
6.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา เสา,คาน	214 ตร.ม.	78.00	16,692.00	82.00	17,548.00	34,240.00	
	7. งานทาสี							
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	214 ตร.ม.	90.00	19,260.00	30.00	6,420.00	25,680.00	
7.2	ทาสีน้ำมัน	28 ตร.ม.	71.00	1,988.00	35.00	980.00	2,968.00	
7.3	ทาสีเมนต์เบส	64 ตร.ม.	110.00	7,040.00	40.00	2,560.00	9,600.00	
	8. งานอื่น ๆ							
8.1	บันไดเหล็กขึ้นหอถังสูงพร้อมราวกันตก	1 ชุด	20,980.00	20,980.00	3,960.00	3,960.00	24,940.00	
8.2	ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	5,300.00	5,300.00	1,510.00	1,510.00	6,810.00	
8.3	เสาหล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	6,400.00	6,400.00	1,800.00	1,800.00	8,200.00	
8.4	บันไดอลูมิเนียมยาว 3.00 ม.	1 ชุด	2,100.00	2,100.00			2,100.00	
8.5	ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20 ตร.ม.	7 แผ่น	70.00	490.00			490.00	
8.6	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	3 แผ่น	210.00	630.00		1,600.00	630.00	
8.7	ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.90 x 0.90 ม.	1 ชุด	650.00	650.00			650.00	
	9. เสาเข็ม							
9.1	เสาเข็ม คอร. 0.26 x 0.26 ม. ยาว 20 ม.	0 ต้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมเงิน			479,060.07		163,326.39	642,386.46	
	คิดเป็นเงินค่างาน						642,000.00	

ประมาณราคา.....นายช่างโยธาชำนาญการ

(นายพิสิฏฐ์ จันทุม)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ท่อระบายน้ำพร้อมงานลาดคอนกรีตหน้าท่อ , แห่สูบน้ำ, แผงติดตั้งตู้คอนโทรล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหมืองทอง หมู่ที่ 5 ตำบลสลูย์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

แบบเลขที่.....

ประมาณการโดย นายพิสิษฐ์ จันทุม

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ค่าต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	งานวางท่อระบายน้ำพร้อมงานลาดหน้าท่อ								
1	งานจ้างเหมารถขุดตัก (ทำคันกันน้ำ)	5	ชั่วโมง	0.00	0.00	1,650.00	8,250.00	8,250.00	
2	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.80 x 1.00 ม. มอก. ชั้น3 พร้อมเทลิน	12	ท่อน	1,336.00	16,032.00	150.00	1,800.00	17,832.00	
3	คอนกรีตลาดหน้าท่อ ขนาด 8*9*0.10 ม. คอนกรีต 1:2:4	7	ลบ.ม.	1,994.00	14,356.80	391.00	2,815.20	17,172.00	
4	ตะแกรงวางเมสค์ ขนาด 0.10*0.30	7	ตร.ม.	45.00	324.00	0.00	0.00	324.00	
	งานแห่สูบน้ำดิบ				0.00		0.00	0.00	
1	แห่สูบน้ำขนาด กว้าง 2.00 ม. ยาว 2.00 ม.(แบบมีหลังคา)	1	ชุด	7,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00	
	ไฉ้ถัง ขนาด 200 ลิตร 4 ลูก				0.00		0.00	0.00	
	แผงติดตั้งตู้คอนโทรลสูบน้ำดิบ				0.00		0.00	0.00	
1	แผงติดตั้งตู้คอนโทรล กว้าง 1.50 ม. สูง 1.50 ม. แบบมีหลังคา	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	1,000.00	1,000.00	3,500.00	
	รวมเป็นเงิน				40712.80		16365.20	57078.00	
	รวมเงินค่างาน							57000.00	

ประมาณราคา.....นายช่างโยธาชำนาญการ

(นายพิสิษฐ์ จันทุม)

ประมาณราคาก่อสร้าง

ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหมืองทอง หมู่ที่ 5 ตำบลสตอย อำเภอท่าแพ จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ แบบ อบต.สตอย

ประมาณการโดย

นายพิสิษฐ์ จันทุม

เมื่อวันที่

11 พ.ย. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อ pvc ยาว 4.00 ม. ชั้น 8.5 dia. 4 นิ้ว แบบบานปลาย	20 ท่อน	538.32	10,766.40	240.00	4,800.00	15,566.40	
2	ท่อ pvc ยาว 4.00 ม. ชั้น 8.5 dia. 3 นิ้ว แบบบานปลาย	120 ท่อน	332.71	39,925.20	150.00	18,000.00	57,925.20	
3	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 2"+ ข้อต่อ 1 อัน	590 ท่อน	151.40	89,326.00	100.00	59,000.00	148,326.00	
5	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 1000 กรัม	5 กระป๋อง	210.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
6	ประตุน้ำทองเหลือง 2" พร้อมบ่อครอบฝาปิด	4 รายการ	2,300.00	9,200.00	-	-	9,200.00	
7	มาตรวัดน้ำขนาด 4 นิ้ว	1 รายการ	16,000.00	16,000.00	1,000.00	1,000.00	17,000.00	
8	สามทางPVC 2"ลด 1/2"	50 ตัว	22.00	1,100.00			1,100.00	
9	อุปกรณ์อื่น เช่น ข้อต่อ,ข้อต่อต่างๆ	1 รายการ	1,500.00	1,500.00			1,500.00	
	รวมเงิน			167,367.60		82,800.00	250,167.60	
	คิดเป็นเงินค่างาน						250,100.00	

ประมาณราคา..........นายช่างโยธาชำนาญการ

(นายพิสิษฐ์ จันทุม)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

การติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม (เครื่องสูบน้ำดิบ)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหมืองทอง หมู่ที่ 5 ตำบลสลุย อำเภอท่าชะ จังหวัดชุมพร

แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

ประมาณการโดย

นายพิสิฏฐ์ จันทุม

เมื่อวันที่

11 พ.ย. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำดิบมอเตอร์ ขนาด 4 แรงม้า 2 โป๊ต พร้อมอุปกรณ์ (Single Phase)	2.00 เครื่อง	33,450.00	66,900.00	-	-	66,900.00	
2	ค่าแรงและติดตั้ง	2.00 เครื่อง	-	-	1,500.00	3,000.00	3,000.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 4 แรงม้า (แบบกลางแจ้ง) พร้อมอุปกรณ์	2.00 ตู้	13,000.00	26,000.00	1,000.00	2,000.00	28,000.00	
4	สายเมนไฟฟ้าสำหรับปั๊มน้ำดิบ ชนิด THW แกนเดี่ยว ขนาด 1*35.00 ตร.มม.	1000.00 เมตร	112.31	112,310.00			112,310.00	
5	ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC ศก.3/4 นิ้ว	250.00 ท่อน	44.86	11,215.00	30.00	7,500.00	18,715.00	
	คิดเป็นเงิน			216,425.00		12,500.00	228,925.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						228,000.00	

ประมาณราคา.....นายช่างโยธาชำนาญการ

(นายพิสิฏฐ์ จันทุม)

ประมาณราคาก่อสร้าง

การติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม (เครื่องสูบน้ำดี)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหมืองทอง หมู่ที่ 5 ตำบลสลอย อำเภอท่าชะ จังหวัดชุมพร แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

ประมาณการโดย นายพิสิษฐ์ จันทุม

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า Single Phase (220 W) พร้อมอุปกรณ์	2.00 เครื่อง	13,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
2	ค่าแรงและติดตั้ง	2.00 เครื่อง	-	-	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า Single Phase (220 W) พร้อมอุปกรณ์	2.00 ตู้	11,000.00	22,000.00	1,000.00	2,000.00	24,000.00	
	คิดเป็นเงิน			49,000.00		4,000.00	53,000.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						53,000.00	

ประมาณราคา.....นายช่างโยธาชำนาญการ

(นายพิสิษฐ์ จันทุม)