



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสลู
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพุดเตียน - ช้องมุด หมู่ที่ ๔
ตำบลสลู อำเภอดำรงวิทยะ จังหวัดชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลสลู มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพุดเตียน - ช้องมุด หมู่ที่ ๔ ตำบลสลู อำเภอดำรงวิทยะ จังหวัดชุมพร ราคาของงานก่อสร้างในการสอบราคาค้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๓๓,๐๐๐.- บาท

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้


๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ บ้านพุดเตียน หมู่ที่ ๔ ตำบลสลู อำเภอดำรงวิทยะ จังหวัดชุมพร และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสลู ในวันเวลาราชการ และยื่นซองวันสุดท้ายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอดำรงวิทยะ จังหวัดชุมพร และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสลู ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.saluy.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๗-๖๑๑-๑๑๔ ต่อ ๑๔ ในวันจันทร์และวันราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐



ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลู

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพระตะเคียน – ช่องมุด หมู่ที่ 4 ตำบลสลวย อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสลวย

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 790,000.- บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพระตะเคียน – ช่องมุด หมู่ที่ 4 ตำบลสลวย อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สลวย กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.สลวย กำหนด เป็นเงิน 790,000.- บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 790,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ ปร.4

5.2 แบบ ปร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 1. นายสุเทพ รอดเดช | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | เป็น ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวศณิสรา เพ็ชรหนัก | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง | เป็น กรรมการ |
| 3. นายพิสิษฐ์ จันทุม | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | เป็น กรรมการ |

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประเภทงาน งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย พรตะเคียน - ช้องมุด

สถานที่ก่อสร้าง ณ บ้านพรตะเคียน หมู่ที่ 4 ตำบลสลุย อำเภอกำแพงเพชร จังหวัดชุมพร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กรมทางหลวงชนบท

แบบเลขที่.....

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

แผ่นที่.....

ประมาณราคาโดย นายพิสิษฐ์ จันทุม

ประมาณการเมื่อวันที่

1 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		1.3074	-	ระยะเวลาดำเนินการ
2	ประเภทงานทาง	581,635.86	1.3822	803,937.09	60. วัน
3	ประเภทงานชลประทาน		1.3563	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		1.2782	-	
5	ป้ายโครงการ				
6	ประเภทงานไม่พิจารณาราคา		-		
	* ป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	3,000.00	-	3,000.00	
เงื่อนไข	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	เงินค่าดำเนินการ 0 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , ค่าดำเนินการ % , ค่ากำไร %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			806,937.09	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ขอทำงานประมาณ)			790,000.00	
	(ตัวอักษร) (เจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)				
ขนาดหรือเนื้อที่		1,200.00	ตารางเมตร		
เฉลี่ยราคาประมาณ		658.33	บาท / ตารางเมตร		

- คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง เหมาะตามโครงการ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสลุย เลขที่ 40../2560 ลงวันที่ 2.....เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
คณะกรรมการราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสุเทพ ร่องเดช) ปลัด อบต.สลุย

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวศนิสา เพ็ชรหนัก) ผอ.กองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพิสิษฐ์ จันทุม) นายช่างโยธา

ประมาณการโดย.....นายช่างโยธา
(นายพิสิษฐ์ จันทุม)

เห็นชอบ.....ปลัด อบต.
(นายสุเทพ ร่องเดช)

อนุมัติ.....นายก อบต.
(นายปรีดา หิมทอง)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย พรตะเคียน - ชื่องมุด จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 50 เมตร หน้า 0.15 เมตร
จุดที่ 2 ขนาด กว้าง 5.00 ม. ยาว 80.00 ม. หน้า 0.15 ม. จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 100.00 ม. หน้า 0.15 ม.
พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบและรายการที่ อบต.สลุยกำหนด

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย

แบบเลขที่ . - 2 - 201 , 202/45

คำนวณราคาโดย นายพิสิษฐ์ จันทุม

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1งานขุดรื้อคันทางเดิมพร้อมบดทับ	1,200.00	ตร.ม.	10.76	12,912.00	1.3822	14.87	17,846.97
	1.2 งานทรายหยาบรองพื้นทาง หน้า 0.05 ม.	60.00	ลบ.ม.	725.00	43,500.00	1.3822	1,002.10	60,125.70
2	งานโครงสร้างทางและผิวทาง							
	2.1 งานผิวจราจรคอนกรีต หน้า 0.15 มม. (240 ksc)	180.00	ลบ.ม.	2,333.00	419,940.00	1.3822	3,224.67	580,441.07
	2.2 ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป wire mash ขนาด Ø 4 มม. @ 0.10 X 0.30 ม.	1,200.00	ตร.ม.	32.00	38,400.00	1.3822	44.23	53,076.48
	2.3 EXPANSION JOINT (รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง)	20.00	เมตร	217.00	4,340.00	1.3822	299.94	5,998.75
	2.4 CONTRACTION JOINT (รอยต่อเพื่อหดตามขวาง)	90.00	เมตร	213.00	19,170.00	1.3822	294.41	26,496.77
	2.5 LONGITUDINAL JOINT (รอยต่อตามยาว)	230.00	เมตร	57.00	13,110.00	1.3822	78.79	18,120.64
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางหินคลุก	46.00	ลบ.ม.	625.00	28,750.00	1.3822	863.88	39,738.25
4	งานไม้แบบ							
	4.1 ไม้แบบและเครื่อ คัดตามความยาว 2 ข้าง	69.00	ตร.ม.	21.94	1,513.86	1.3822	30.33	2,092.46
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ							
	5.1 ป้ายหลังดำเนินการก่อสร้าง	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00
				ค่างานต้นทุน	581,635.86		TOTAL	806,937.09

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	581,635.86
②	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3822
③	รวมค่างานก่อสร้าง	=	803,937.09
④	ป้ายโครงการ	=	3,000.00
⑤	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	=	806,937.09
คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)		=	790,000.00
ขนาดหรือพื้นที่		=	1,200.00 ตร.ม.
ราคาเฉลี่ยประมาณ		=	658.33 บาท/ตร.ม.