

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง สายกะเว็ด – ทอนพงษ์ แบบเซอร์เฟตทรีทเมนต์ 2 ชั้น (ดับเบิลซิงส์เกิล) หมู่ที่ 7 ตำบลสลุย อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,011,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ก่อสร้างถนนลาดยาง สายกะเว็ด – ทอนพงษ์ แบบเซอร์เฟตทรีทเมนต์ 2 ชั้น (ดับเบิลซิงส์เกิล) หมู่ที่ 7 ตำบลสลุย อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 630 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,150 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สลุย กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.สลุย กำหนด เป็นเงิน 1,011,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เป็นเงิน 1,011,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง  
5.1 แบบ ปร.4  
5.2 แบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  1. นายสุเทพ รอดเดช ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็น ประธานกรรมการ
  2. นางสาวศณิสสา เพ็ชรหนัก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เป็น กรรมการ
  3. นายพิสิษฐ์ จันพุ่ม ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประเภทงาน งานถนน  
 ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย กะเว็ด-ทอนพงษ์ แบบเซอร์เฟดทรีดเมนต์ 2 ชั้น (ดับเบิลซิงส์เกิล)  
 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตรระยะทาง 630.00 เมตร (หินคลุกหนา 0.15 ม)  
 พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,150.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบและรายการที่ อบต.สลุยกำหนด  
 สถานที่ก่อสร้าง ณ บ้านสวนทรัพย์ หมู่ที่ 7 ตำบลสลุย อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร  
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่.....  
 ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น แผ่นที่.....  
 ประมาณราคาโดย นายพิสิษฐ์ จันทุม ประมาณการเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560

| ลำดับที่         | รายการ                                              | ค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน | FACTOR<br>F     | ค่าก่อสร้างทั้งหมด | หมายเหตุ          |
|------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| 1                | ประเภทงานอาคาร                                      |                          | 1.3074          | -                  | ระยะเวลาดำเนินการ |
| 2                | ประเภทงานทาง                                        | 761,096.41               | 1.3822          | 1,051,987.46       | 60 วัน            |
| 3                | ประเภทงานชลประทาน                                   |                          | 1.3563          | -                  |                   |
| 4                | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม                         |                          | 1.2782          | -                  |                   |
| 5                | ป้ายโครงการ                                         |                          |                 |                    |                   |
| 6                | ประเภทงานไม่พิจารณาราคา                             |                          |                 | -                  |                   |
|                  | * ป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ                   | 3,000.00                 | -               | 3,000.00           |                   |
| เงื่อนไข         | เงินประกันผลงานหัก 0 %                              |                          |                 |                    |                   |
|                  | เงินค่าดำเนินการ 0 %                                |                          |                 |                    |                   |
|                  | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , ค่าดำเนินการ % , ค่ากำไร %  |                          |                 |                    |                   |
|                  | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %                                 |                          |                 |                    |                   |
| สรุป             | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น                      |                          |                 | 1,054,987.46       |                   |
|                  | คิดเป็นเงินประมาณ ( ขอทำงบประมาณ )                  |                          |                 | 1,011,000.00       |                   |
|                  | ( ตัวอักษร ) ( หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน ) |                          |                 |                    |                   |
| ขนาดหรือเนื้อที่ |                                                     | 3,150.00                 | ตารางเมตร       |                    |                   |
| เฉลี่ยราคาประมาณ |                                                     | 320.95                   | บาท / ตารางเมตร |                    |                   |

- คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง เหมาะตามโครงการ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง  
 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสลุย เลขที่ 213/2560 ลงวันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

## คณะกรรมการราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 ( นายสุเทพ รอดเดช ) ปลัด อบต.สลุย

ประมาณการโดย.....นายช่างโยธา  
 ( นายพิสิษฐ์ จันทุม )

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ( นางสาวศณิสา เพ็ชรหนัก ) ผอ.กองคลัง

เห็นชอบ.....ปลัด อบต.  
 ( นายสุเทพ รอดเดช )

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ( นายพิสิษฐ์ จันทุม ) นายช่างโยธาชำนานงาน

อนุมัติ.....นายก อบต.  
 ( นายปรีดา หิมทอง )

## ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

ประเภทงาน งานทาง

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย กะเว็ด-ทอนพงษ์ แบบเซอร์เฟดทรีตเมนต์ 2 ชั้น (ดับเบิลซิงส์เกล)

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตรระยะทาง 630.00 เมตร (หินคลุกหนา 0.15 ม)

พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,150.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบและรายการที่ อบรม.สสยกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ณ บ้านสวนทรัพย์ หมู่ที่ 7 ตำบลสลุย อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร

ประมาณการโดย นายพิสิษฐ์ จันทุม นายช่างโยธาชำนาญงาน หน่วยงานออกแบบแปลน.....

ตรวจสอบ นายพิสิษฐ์ จันทุม นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน ผอ.กองช่าง แบบเลขที่.....

ประมาณเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 แผนที่.....

| ลำดับที่ | รายการ                                        | จำนวน    | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | Fn     | ราคาต่อหน่วยX | ราคากลาง     |
|----------|-----------------------------------------------|----------|-------|--------------|------------|--------|---------------|--------------|
| 1        | งานกรุยทางถม (ขนาดเบา)                        | 1,260.00 | ตร.ม. | 1.70         | 2,142.00   | 1.3822 | 2.35          | 2,960.67     |
| 2        | งานชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง 10 ซม.)   | 3,150.00 | ตร.ม. | 10.76        | 33,894.00  | 1.3822 | 14.87         | 46,848.29    |
| 3        | งาน PRIME COAT                                | 3,150.00 | ตร.ม. | 30.34        | 95,571.00  | 1.3822 | 41.94         | 132,098.24   |
| 4        | งานเซอร์เฟดทรีตเมนต์ 2 ชั้น (ดับเบิลซิงส์เกล) | 3,150.00 | ตร.ม. | 96.78        | 304,857.00 | 1.3822 | 133.77        | 421,373.35   |
| 5        | งาน Fog Spary (ผิวจราจรก่อนตีเส้นจราจร)       | 3,150.00 | ตร.ม. | 10.93        | 34,429.50  | 1.3822 | 15.11         | 47,588.45    |
| 5        | งานตีเส้นจราจร                                | 63.00    | ตร.ม. | 207.73       | 13,086.99  | 1.3822 | 287.12        | 18,088.84    |
| 6        | หินคลุกเสริมชั้นรองพื้นทางเดิม (ลบ.ม. แน่น)   | 472.00   | ลบ.ม. | 587.11       | 277,115.92 | 1.3822 | 811.50        | 383,029.62   |
|          |                                               |          |       |              |            |        |               |              |
|          | รวมเป็นเงิน                                   |          |       |              |            |        |               | 1,051,987.46 |

|              |            |  |       |              |
|--------------|------------|--|-------|--------------|
| ค่างานต้นทุน | 761,096.41 |  | TOTAL | 1,051,987.46 |
|--------------|------------|--|-------|--------------|

|                                   |                                    |                |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|
| ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | =                                  | 761,096.41     |
| ② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง     | =                                  | 1.3822         |
| ③ รวมค่างานก่อสร้าง               | =                                  | 1,051,987.46   |
| ④ ป้ายโครงการ                     | =                                  | 3,000.00       |
| ⑤ รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น  | =                                  | 1,054,987.46   |
| คิดเป็นเงินประมาณ                 | หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน | = 1,011,000.00 |

|                  |   |          |           |
|------------------|---|----------|-----------|
| ขนาดหรือพื้นที่  | = | 3,150.00 | ตร.ม.     |
| ราคาเฉลี่ยประมาณ | = | 320.95   | บาท/ตร.ม. |

ประมาณราคา .....นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายพิสิษฐ์ จันทุม)