

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่ม หมู่ที่ 2 ตำบลสลุย อำเภอบ่อวิน จังหวัดชุมพร  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 117,000.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่ม หมู่ที่ 2 ตำบลสลุย อำเภอบ่อวิน จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.สลุย กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 117,000.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เป็นเงิน 117,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 แบบ ปร.4
  - 5.2 แบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  1. นายสุเทพ รองเดช ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็น ประธานกรรมการ
  2. จ.ส.อ.นิพนธ์ มีสุวรรณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา เป็น กรรมการ
  3. นายพิสิฐภูมิ จันทุม ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประเภทงาน งานอาคาร  
 ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่ม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร รายละเอียดตามแบบและรายการที่ อบต.สลุยกำหนด  
 สถานที่ก่อสร้าง ณ บ้านใหม่สมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลสลุย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย  
 งบประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น  
 งบประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 งบการเงินเมื่อวัน 28 มิถุนายน 2560

| ลำดับที่         | รายการ                                             | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด | หมายเหตุ          |
|------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------|--------------------|-------------------|
| 1                | ประเภทงานอาคาร                                     | 91,259.62            | 1.3074   | 119,312.83         | ระยะเวลาดำเนินการ |
| 2                | ประเภทงานทาง                                       | -                    | 1.3822   | -                  | 60 วัน            |
| 3                | ประเภทงานชลประทาน                                  | -                    | 1.3563   | -                  |                   |
| 4                | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม                        | -                    | 1.2782   | -                  |                   |
| 5                | ป้ายโครงการ                                        |                      |          |                    |                   |
| 6                | ประเภทงานไม้พิจารณาราคา                            |                      |          |                    |                   |
|                  | * ป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ                  | 3,000.00             | -        | 3,000.00           |                   |
| เงื่อนไข         | เงินประกันผลงานหัก 0 %                             |                      |          |                    |                   |
|                  | เงินค่าดำเนินการ 0 %                               |                      |          |                    |                   |
|                  | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , ค่าดำเนินการ % , ค่ากำไร % |                      |          |                    |                   |
|                  | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %                                |                      |          |                    |                   |
| สรุป             | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น                     |                      |          | 122,312.83         |                   |
|                  | คิดเป็นเงินประมาณ ( ขอทำงบประมาณ )                 |                      |          | 117,000.00         |                   |
|                  | ( ตัวอักษร ) ( หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน )  |                      |          |                    |                   |
| ขนาดหรือเนื้อที่ |                                                    | ตารางเมตร            |          |                    |                   |
| เฉลี่ยราคาประมาณ |                                                    | บาท / ตารางเมตร      |          |                    |                   |

- คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง เหนือตามโครงการ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง  
 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสลุย เลขที่ 214/2560 ลงวันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560  
 คณะกรรมการราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 ( นายสุเทพ รอดเดช ) ปลัด อบต.สลุย

ประมาณการโดย.....นายช่างโยธา  
 ( นายพิสิษฐ์ จันทุม )

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ( จ.ส.อ.นิพนธ์ มีสุวรรณ ) เจ้าพนักงานป้องกัน

เห็นชอบ.....ปลัด อบต.  
 ( นายสุเทพ รอดเดช )

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ( นายพิสิษฐ์ จันทุม ) นายช่างโยธานำนางาน

อนุมัติ.....นายก อบต.  
 ( นายปรีดา หิมทอง )

## ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

ประเภทงาน งานอาคาร

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่ม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร รายละเอียดตามแบบและรายการที่ อบต.สลุยกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ณ บ้านใหม่สมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลสลุย อำเภอกำแพงเพชร จังหวัดชุมพร

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง หน่วยงานออกแบบแปลน .....

ตรวจสอบ ..... แบบเลขที่ .....

ประมาณเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 แผ่นที่.....

| ลำดับที่ | รายการ                                  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ    |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุและ<br>แรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                         |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1        | งานโครงสร้าง                            |       |       |             |           |             |           |                          |          |
|          | - งานดินซุด-ดินถม                       | 1.50  | ลบ.ม. | -           | -         | 99.00       | 148.50    | 148.50                   |          |
|          | - ทราดยาบรองพื้น                        | 0.50  | ลบ.ม. | 688.89      | 344.45    | 91.00       | 45.50     | 389.95                   |          |
|          | - คอนกรีต 1:2:4                         | 1.50  | ลบ.ม. | 2,174.87    | 3,262.31  | 306.00      | 459.00    | 3,721.31                 |          |
|          | - เหล็ก RB ศก. 9 มม.                    | 0.075 | ตัน   | 22,234.33   | 1,667.57  | 4,100.00    | 307.50    | 1,975.07                 |          |
|          | - เหล็ก RB ศก. 6 มม.                    | 0.015 | ตัน   | 21,871.83   | 328.08    | 4,100.00    | 61.50     | 389.58                   |          |
|          | - ไม้แบบ                                | 3.00  | ตร.ม. | 550.00      | 1,650.00  | 133.00      | 399.00    | 2,049.00                 |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก                           | 6.00  | กก.   | 42.06       | 252.36    | -           | -         | 252.36                   |          |
|          | - เสาล้ำแรง ขนาด 4"x4"ยาว 3.00 เมตร     | 4.00  | ตัน   | 450.00      | 1,800.00  | 150.00      | 600.00    | 2,400.00                 |          |
| 2        | งานพื้น,ผนัง                            |       |       |             |           |             |           |                          |          |
|          | - งานปรับพื้นที่                        | 24.00 | ตร.ม. | -           | -         | 25.00       | 600.00    | 600.00                   |          |
|          | - ทราดยาบรองพื้น                        | 1.00  | ลบ.ม. | 688.89      | 688.89    | 91.00       | 91.00     | 779.89                   |          |
|          | - คอนกรีต 1:2:4                         | 2.40  | ลบ.ม. | 2,174.87    | 5,219.69  | 306.00      | 734.40    | 5,954.09                 |          |
|          | - ตะแกรงวายเมสท์ ขนาด 10*30 ซม.         | 24.00 | ตร.ม. | 35.00       | 840.00    | 5.00        | 120.00    | 960.00                   |          |
|          | - กระเบื้องปูพื้น ขนาด 12"x12"          | 26.00 | ตร.ม. | 158.88      | 4,130.88  | 158.00      | 4,108.00  | 8,238.88                 |          |
|          | - งานก่ออิฐบล็อกจากผนังสองด้าน          | 43.00 | ตร.ม. | 250.00      | 10,750.00 | 229.00      | 9,847.00  | 20,597.00                |          |
|          | - งานทาสีผนัง(รองพื้น,ทาสีจริง 2เที่ยว) | 96.00 | ตร.ม. | 85.00       | 8,160.00  | 28.00       | 2,688.00  | 10,848.00                |          |
| 3        | งานหลังคา                               |       |       |             | -         |             |           |                          |          |
|          | - เหล็กตัวซี ขนาด 100 X 50 X 20 มม.     | 8.00  | ท่อน  | 700.93      | 5,607.44  | -           | -         | 5,607.44                 |          |
|          | - เหล็กกล่อง ขนาด 2"                    | 8.00  | ท่อน  | 358.57      | 2,868.56  | -           | -         | 2,868.56                 |          |
|          | - ไม้ฝาสำเร็จรูป ยาว 3.00 ม.ขนาด 6"     | 14.00 | แผ่น  | 105.00      | 1,470.00  | -           | -         | 1,470.00                 |          |
|          | - แผ่นเมทัลชีส ยาว 6 ม. หนา 0.35        | 8.00  | แผ่น  | 780.00      | 6,240.00  | -           | -         | 6,240.00                 |          |
|          | - แผ่นเมทัลชีส ยาว 2 ม. หนา 0.35        | 8.00  | แผ่น  | 230.00      | 1,840.00  | -           | -         | 1,840.00                 |          |
|          | - แผ่นเมทัลชีสครอบข้าง ยาว 2 เมตร       | 16.00 | แผ่น  | 65.00       | 1,040.00  | -           | -         | 1,040.00                 |          |
|          | - ไม้สำเร็จรูปเชิงชาย 8" ยาว 3 ม.       | 10.00 | แผ่น  | 260.00      | 2,600.00  | -           | -         | 2,600.00                 |          |
|          | - ไม้สำเร็จรูปเชิงชาย 6" ยาว 3 ม.       | 10.00 | แผ่น  | 205.00      | 2,050.00  | -           | -         | 2,050.00                 |          |
|          | รวมเป็นเงิน                             |       |       |             |           |             |           | 83,019.62                |          |

ประมาณการโดย.....นายช่างโยธานาญงาน

(นายพิสิษฐ์ จันทุม)

