



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสลู
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายหัวท่า - ประระ แบบเซอร์เฟตทรีทเมนต์
๒ ชั้น (ดับเบิลซิงส์เกิล) หมู่ที่ ๒ ตำบลสลู อำเภอลำทะ จังหวัดชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลสลู มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายหัวท่า - ประระ แบบเซอร์เฟตทรีทเมนต์ ๒ ชั้น (ดับเบิลซิงส์เกิล) หมู่ที่ ๒ ตำบลสลู อำเภอลำทะ
จังหวัดชุมพร ราคาของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้าน-
หนึ่งพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภท
เดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๓๐๐.- บาท
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าเรือ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา
๑๒.๐๐ น. ณ สายหัวท่า - ประระ บ้านใหม่สมบูรณ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลสลู อำเภอลำทะ จังหวัดชุมพร และ
กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสลู ในวันเวลาราชการ และยื่น
ซองวันสุดท้ายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอลำทะ จังหวัดชุมพร และกำหนดเปิด
ซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ ๘๐๐.- บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) ได้ที่
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสลู ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.saluy.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข ๐๗๗-๖๑๑-๑๑๔ ต่อ ๑๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐



ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลู

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง สายหัวท่า – ประระ แบบเซอร์เฟตทรีทเมนต์ 2 ชั้น (ดับเบิลซิงส์เกิล) หมู่ที่ 2 ตำบลสลุย อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,001,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างถนนลาดยาง สายหัวท่า – ประระ แบบเซอร์เฟตทรีทเมนต์ 2 ชั้น (ดับเบิลซิงส์เกิล) หมู่ที่ 2 ตำบลสลุย อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 620 เมตร (หินคลุกหนา 0.15 เมตร) พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,100 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สลุย กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.สลุย กำหนด เป็นเงิน 1,001,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งพันบาทถ้วน)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 เมษายน 2560 เป็นเงิน 1,001,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4
 - 5.2 แบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายสุเทพ รอดเดช ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็น ประธานกรรมการ
 2. จ.ส.อ.นิพนธ์ มีสุวรรณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา เป็น กรรมการ
 3. นายพิสิษฐ์ จันทุม ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประเภทงาน งานถนน
 ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย หัวท่า-ปะระ แบบเซอร์เฟดทรีทเมนต์ 2 ชั้น (ดับเบิลซิงส์เกิล) :
 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตรระยะทาง 620.00 เมตร (หินคลุกหนา 0.15 ม)
 พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,100.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบและรายการที่ อบต.สลุยกำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง ณ บ้านใหม่สมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลสลุย อำเภอกำแพงเพชร จังหวัดชุมพร
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่.....
 ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น แผ่นที่.....
 ประมาณราคาโดย นายพิสิษฐ์ จันทุม ประมาณการเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร			-	ระยะเวลาดำเนินการ
2	ประเภทงานทาง	789,885.71	1.3822	1,091,780.03	60 วัน
3	ประเภทงานชลประทาน			-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			-	
5	ป้ายโครงการ				
6	ประเภทงานไม่พิจารณาราคา			-	
	* ป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	3,000.00	-	3,000.00	
เงื่อนไข	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	เงินค่าดำเนินการ 0 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , ค่าดำเนินการ % , ค่ากำไร %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,094,780.03	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ขอทำงานประมาณ)			1,001,000.00	
	(ตัวอักษร) (หนึ่งล้านหนึ่งพันบาทถ้วน)				
ขนาดหรือเนื้อที่		3,100.00	ตารางเมตร		
เฉลี่ยราคาประมาณ		322.90	บาท / ตารางเมตร		

- คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง เหมาะตามโครงการ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง
 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสลุย เลขที่ 119/2560 ลงวันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560
 คณะกรรมการราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายสุเทพ รอดเดช) ปลัด อบต.สลุย

ประมาณการโดย.....นายช่างโยธา
 (นายพิสิษฐ์ จันทุม)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (จ.ส.อ.นิพนธ์ มีสุวรรณ) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เห็นชอบ.....ปลัด อบต.
 (นายสุเทพ รอดเดช)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายพิสิษฐ์ จันทุม) นายช่างโยธา

อนุมัติ.....นายก อบต.
 (นายปรีดา หิมทอง)

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

ประเภทงาน งานทาง

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย หัวท่า-ปะละ แบบเซอร์เฟตทรีตเมนต์ 2 ชั้น (ดับเบิลซิงส์เกิล)
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตรระยะทาง 620.00 เมตร (หินคลุกหนา 0.15 ม)
พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,100.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบและรายการที่ อบต.สลุยกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ณ บ้านใหม่สมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลสลุย อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร

ประมาณการโดย นายพิสิษฐ์ จันพุ่ม นายช่างโยธา หน่วยงานออกแบบแปลน.....

ตรวจสอบ แบบเลขที่.....

ประมาณเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 แผนที่.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วยXF _n	ราคากลาง
1	งานกรูยทางถางป่า (ขนาดเบา)	1,240.00	ตร.ม.	1.73	2,145.20	1.3822	2.39	2,965.10
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง 10 ซม.)	3,100.00	ตร.ม.	10.96	33,976.00	1.3822	15.15	46,961.63
3	งาน PRIME COAT	3,100.00	ตร.ม.	32.83	101,773.00	1.3822	45.38	140,670.64
4	งานเซอร์เฟสทรีตเมนต์ 2 ชั้น (ดับเบิลซิงส์เกิล)	3,100.00	ตร.ม.	102.96	319,176.00	1.3822	142.31	441,165.07
5	งาน Fog Spary (ผิวจราจรก่อนตีเส้นจราจร)	3,100.00	ตร.ม.	11.84	36,704.00	1.3822	16.37	50,732.27
5	งานตีเส้นจราจร	62.00	ตร.ม.	207.73	12,879.26	1.3822	287.12	17,801.71
6	หินคลุกเสริมชั้นรองพื้นทางเดิม (ลบ.ม. แน่น)	465.00	ลบ.ม.	602.65	280,232.25	1.3822	832.98	387,337.02
7	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00			3,000.00
	รวมเป็นเงิน							1,090,633.43
				ค่างานต้นทุน	789,885.71		TOTAL	1,090,633.43

j	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	789,885.71	
k	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3822	
l	รวมค่างานก่อสร้าง	=	1,091,780.03	
m	ป้ายโครงการ	=	3,000.00	
n	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	=	1,094,780.03	
	คิดเป็นเงินประมาณ	หนึ่งล้านหนึ่งพันบาทถ้วน	=	1,001,000.00

ขนาดหรือพื้นที่	=	3,100.00	ตร.ม.
ราคาเฉลี่ยประมาณ	=	322.90	บาท/ตร.ม.